

令和5年度「調理室及び図書館空調機設置工事」仕様書

名 称	規 格	単 位	数 量
1. 「調理室」空調機設置工事		式	1
天吊形同時ツインエアコン		式	1
三菱 天吊形同時ツインエアコン	PCZX-ERMP224K3	セット	1
冷媒配管	液管9.52／ガス15.88	m	15
冷媒配管	液管9.52／ガス25.4	m	10
ドレン材		式	1
配線材(エアコン設置)		式	1
室外機据付部材		式	1
RC貫通		式	1
カラーラッキング		式	1
屋外用キャビネット	POGB3030-16	面	1
漏電ブレーカー	3P3E40A	個	1
配管材		式	1
配線材(電源工事)		式	1
雑材費		式	1
配管塗装		式	1
工事費		式	1

2. 「図書館」空調機設置工事		式	1
① 司書室			
ダイキンルームエアコン	S363ATES-W	台	1
冷媒・ドレン配管材		式	1
室外機据付部材		式	1
配管支持材		式	1
配線材		式	1
雑材		式	1
窓サッシ加工		式	1
配管保温		式	1
工事費		式	1

② 第2閲覧室			
ダイキン 天カセエアコン	SZRC80BYT	台	1
冷媒・ドレン配管材		式	1
室外機据付部材		式	1
電線管及び付属品		式	1
配管支持材		式	1
配線材		式	1
雑材		式	1
配管保温		式	1
工事費		式	1
③ 動力配電盤新設			
日東 ステンレス屋外用ボックス	SO20-43A	面	1
漏電ブレーカー	3P3E30A	個	3
漏電ブレーカー	3P3E15A	個	1
防水フレキ及び付属品	DA238SRH	式	1
配線材		式	1
雑材		式	1
工事費		式	1
④ エアコン室内機撤去・天井補修			
天井下張り・仕上(無塗装)		式	1
軽天補強		式	1
工事費		式	1
3. 諸経費		式	1
4. 消費税及び地方消費税		式	1